

Спецификация

на стандартный блок контейнер БК-2 с перегородкой.

п/п	Наименование	Материал, размеры, количество
1.	Несущий каркас блок контейнера. Количество	Внешние размеры: длина 6,00м, ширина 2,4м, высота 2,50м. сварной металлический –1 шт., окрашен, цвет синий.
2.	Нижняя и верхняя обвязка, угловые стойки блок контейнера	Гнутый швеллер 100х50х3мм., угол гнутый, усиленный 75х75х5мм.
3.	Кровля блок контейнера	Плоская, сварная из листа 0,8мм., швы обработаны мастикой, цвет - синий
4.	Дно блок контейнера	обрезная доска толщина 25мм.
6.	Деревянный каркас блок контейнера	Каркас, половые лаги, потолочные лаги выполнены из доски обрезной 40х100 мм.
7.	Наружная обшивка блок контейнера	Профнастил С 8оцинкованный 0,4 мм
8.	Утепление	Утепление 50мм. (пол, стены, потолок), пол – влагозащита, стены, потолок - ветрозащита.
9.	Пол блок контейнера	ДСП 18мм
11.	Внутренняя отделка потолка	ХДФ
12.	Внутренняя отделка стен	ХДФ
13.	Двери входные	Обитая оцинкованным железом с проушинами, 2шт.
14.	Окна	Окно деревянное 80х80см, двойное остекление
15.	Вентиляция	Естественная
16.	Электрика	2р автоматический выключатель 16А в боксе, две 2х розетки, светодиодный светильник 36Вт, светодиодный светильник 8Вт в тамбуре
17.	Доставка	Без доставки

Цена 150000р.

Аренда: 10000р. в месяц - новая бытовка. От трех месяцев

8000р. в месяц – б/у