

Спецификация

на стандартный блок контейнер БК-3 с перегородкой.

| п/п | Наименование | Материал, размеры, количество |
|-----|--|--|
| 1. | Несущий каркас блок контейнера. Количество | Внешние размеры: длина 6,00м, ширина 2,4м, высота 2,50м. сварной металлический –1 шт., окрашен, цвет синий. |
| 2. | Нижняя и верхняя обвязка, угловые стойки блок контейнера | Гнутый швеллер 100х50х3мм., угол гнутый, усиленный 75х75х5мм. |
| 3. | Кровля блок контейнера | Плоская, сварная из листа 0,8мм., швы обработаны мастикой, цвет - синий |
| 4. | Дно блок контейнера | обрезная доска толщина 25мм. |
| 6. | Деревянный каркас блок контейнера | Каркас, половые лаги, потолочные лаги выполнены из доски обрезной 40х100 мм. |
| 7. | Наружная обшивка блок контейнера | Профнастил С 8оцинкованный 0,4 мм |
| 8. | Утепление | Утепление 50мм. (пол, стены, потолок), пол – влагозащита, стены, потолок - ветрозащита. |
| 9. | Пол блок контейнера | ДСП 18мм |
| 11. | Внутренняя отделка потолка | ХДФ |
| 12. | Внутренняя отделка стен | ХДФ |
| 13. | Двери входные | Обитая оцинкованным железом с проушинами, 2шт. |
| 14. | Окна | Окно деревянное 80х80см, двойное остекление |
| 15. | Вентиляция | Естественная |
| 16 | Электрика | 2р автоматический выключатель 16А в боксе, две 2х розетки, светодиодный светильник 36Вт, светодиодный светильник 8Вт в тамбуре |
| 17. | Доставка | Без доставки |

Цена 150000р.

Аренда: 10000р. в месяц - новая бытовка. От трех месяцев

8000р. в месяц – б/у